

Beste collega's,

In juli 2024 hebben wij de transitie naar led podium belichting voor het grootste deel voltooid.

Wij hebben gekozen voor Elation moving heads voor het totale lichtplan.

- Zaaltek 21 Elation Fuze Max Profile
- Koven L en R 3 Elation Fuze Profile
- Portaalbrug 17 Elation Fuze Profile
- Manteaux L en R 5 Elation Fuze Profile
- Losse armaturen 15 Elation Fuze Profile
12 Elation Rayzor 760 Wash

De 15 losse Fuze Profiles en 12 Rayzors gaan ons beschikbare kaplicht, respectievelijk de halogeen profielspots en de halogeen pc's, vanaf theaterseizoen 2024/2025 vervangen.

Alle Elation armaturen kunnen gesteld op channel en Lee kleur worden aangeboden.

Tevens kunnen alle of een gedeelte van de armaturen **in overleg** volledig worden overgenomen door bezoekende technici.

Wat er in ieder geval voor het seizoen 2024/2025 wat betreft halogeen armaturen nog beschikbaar blijft:

- 4 losse sixbarren Par64 Medium
- 6 losse Par64 Medium
- 6 losse Par64 Narrow
- Oude Zaalbrug 3x Robert Juliat 2kw zoom profiel (tbv mogelijke custom gobo's)
- Zijbruggen L en R 5x Robert Juliat 2 kw zoom profiel
- 2 Robert Juliat Super Korrigan HMI volgspots L en R in de regiecabine

Voor de aansturing hebben wij gekozen voor de ETC Apex 10 lichttafel met Fader Wing.

Onze "oude" ETC Ion zal worden ingezet voor het focussen op het toneel.

Resterende dimmers (alle 2,5 kw) op de vloer:

- Manteaux L en R 1
- Toneel links achter 8 + 24 op de 1e zijbrug
- Toneel rechts achter 6
- Totaal 40 dimmers

In de oude zaalbrug en portaalbrug zijn, in beide, nog 3 dimmerkanalen beschikbaar.

Voor gedetailleerdere informatie, zie ons nieuwe lichtplan bij rubriek *Techniek* op rijswijkse-schouwburg.nl

Concessies

De portaalbrug is behouden maar waar noodzakelijk aangepast t.b.v. de moving heads.

De loopvloer is daarom verwijderd en de brug is niet meer toegankelijk op hoogte!

De portaalbrug is van 9 m. verlengd naar 10,95 m. om het plaatsen van de 17 moving heads mogelijk te maken.

De minimale toneelopening is als gevolg hiervan 11 m. geworden! Maximaal 12 m. blijft mogelijk.

Hoewel we volledig vertrouwen hebben in de gekozen armaturen en de ontwikkelde infrastructuur hopen we op begrip bij mogelijke onvoorziene "kinderkwaltjes" en wellicht geduld i.v.m. de nog te optimaliseren routine.

Het Techniek Team

De Rijswijkse Schouwburg

